



## Hydrodemolition toplaag verwijderen viaduct

*Op het viaduct op de Van Rechteren Limpurgsingel is tijdens renovatiewerkzaamheden na het rippen van het asfalt wapeningsafname geconstateerd in het brugdek. Dit was hoogstwaarschijnlijk het gevolg van het strooien van dooizouten in combinatie met de regenval.*

Om de wapening te herstellen was het van belang om 50 tot 120mm van de toplaag te verwijderen zodat de bovenwapening vrij kwam te liggen. Door de grote tijdsdruk op dit project, mede doordat deze werkzaamheden onvoorzien waren, moesten grote hoeveelheden per dag worden verwijderd. Vogel heeft diverse hogedrukrobots ingezet om deze klus tot een goed einde te brengen. Na de hydrodemolition werkzaamheden kon de aannemer waar nodig de wapening bijleggen en herstellen.

Na een kleine noodzakelijke vertraging is de weg weer open en voor de komende jaren weer onderhouden!



## Project details

**Plaats project:**

Almelo

**Opdrachtgever:**

Brabotech Aannemingsbedrijf BV

**Uitvoeringsperiode:**

2018



**Leon Kleingeld**

Bedrijfsleider Vogel Kathodische Bescherming

[lkleingeld@mourik.com](mailto:lkleingeld@mourik.com)

06-53359511