



Verwijderen brandwerende bekleding IJtunnel door middel van hydrodemolition

In de IJtunnel te Amsterdam is de oude brandwerende bekleding verwijderd.

De oude brandwerende bekleding is verwijderd door middel van hydrodemolition (HDW). Hierbij hebben we gebruik te gemaakt van een oscillerende straaljet, gemonteerd op onze hogedrukrobots. Omdat het plafond veel obstakels had, was deze methode erg effectief. Door de grote tijdsdruk om de tunnel weer snel in gebruik te kunnen nemen is dit project in volledige 24 uren diensten uitgevoerd in een periode van enkele weken.

Project details

Plaats project:
Amsterdam

Uitvoeringsperiode:
2016



Leon Kleingeld

Bedrijfsleider Vogel Kathodische Bescherming

lkleingeld@mourik.com

06-53359511

